

Święta Katarzyna, 05.06.2025r

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Dotyczy: wycena zamówienia dla firmy:

AM Fruit Adam Miłoszewski

ul. Jana Karskiego 36B , 25-214 Kielce

Niniejsze zapytanie ma na celu **oszacowanie wartości zamówienia** w ramach przygotowania postępowania zgodnego z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani nie jest zaproszeniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W związku z planowanym zamówieniem dotyczącym wykonania altany ogrodowej z posadzką kamienną i grillowędzarnią prowadzonym zgodnie z Wytycznymi ds. kwalifikowalności wydatków 2021-2027 na „bazie konkurencyjności” <http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> uprzejmie proszę o informację na temat szacunkowej wartości zamówienia według poniższej specyfikacji:

Przedmiotem szacowania jest kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż altany ogrodowej z grillowędzarnią zintegrowaną z altaną

(Kod główny CPV: 45211320-8, kody dodatkowe: 45000000-7, 45261000-4, 45233253-7, 71314100-3)

1. Dane szczegółowe:

- altana wolnostojąca prostokątna (np. 5x7 lub zbliżone, tolerancja +/-10%), półotwarta przeznaczona do użytkowania całorocznego
- powierzchnia zabudowy: minimum 33 – maksymalnie 35m²
- wysokość w szczycie 320 cm (tolerancja +/- 5%)
- dach czterospadowy zabezpieczony papą i pokryty gontem bitumicznym (kolor brązowy) o nachyleniu minimum 22% maksymalnie 23%
- słupki nośne minimum 17x17, maksymalnie 19x19 - 8 sztuk (lub więcej w zależności od projektu)
- słupki montowane na stalowych kotwach do betonu, kotwy ocynkowane, przystosowane do zabetonowania lub przykręcenia do fundamentu betonowego
- materiał: drewno świerkowe lub modrzewiowe konstrukcyjne (klejone)
- elementy konstrukcyjne zabezpieczone impregnatem oraz dwukrotnie malowane farbą do drewna
- styl: rzeźbione słupki nośne i wybrane elementy dachu (krokwie, zastrzały, miecze)
- deskowanie dachu: deski o szerokości 11cm – 16cm łączone na pióro-wpust
- wieniec – 120mm x 120mm (tolerancja +/-10%)
- konstrukcja dachu 115mm x 55 mm (tolerancja +/-5%)
- okap dachu minimum 15 cm
- orynnowanie PCV pełne

- jedna ściana pełna obita deskami drewnianymi, minimum 2 cm grubości, wysokość ściany pełnej minimum 210 cm.
- pozostałe ściany: otwarte lub częściowo zabudowane (balustrada drewniana 100 cm wysokości)
- podłoga z kamienia naturalnego ułożona na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej, z możliwością łatwego demontażu, grubość kamienia minimum 2,5 cm
- grillowędzarnia murowana (materiał: granit) zintegrowana z altaną z okapem odprowadzającym dym na zewnątrz pionowo, palenisko wyłożone cegłą szamotową, blat roboczy przy grillu minimum 100 cm długości wykonany z kamienia naturalnego (granit) odpornego na temperaturę i wilgoć, miejsce na opał
- instalacja elektryczna (oświetlenie LED, 4 gniazda 230V)
- elementy metalowe (łączniki, śruby, kotwy, itp.) zabezpieczone antykorozyjnie
- zamówienie obejmuje wyrównanie i przygotowanie terenu, przygotowanie fundamentu betonowego z zatopieniem kotew, wykonanie altany i grillowędzarni, transport, montaż altany, grillowędzarni, posadzki kamiennej, montaż gniazd elektrycznych i oświetlenia LED, w tym doprowadzenie przewodów elektrycznych z istniejącego budynku do altany.

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy/zlecenia prac, nie później niż do 30 września 2025r.

3. Planowane podpisanie umowy/zlecenie prac – do 15 lipca 2025r.

4. Adres dostawy i montażu altany:

**Willa Pod Żółtą Morwą
Święta Katarzyna 26-010
ul. Kielecka 8**

Uprzejmie proszę o wysłanie wyceny szacunkowej na adres: j.sulek@kswp.pl . do dnia 11.06.2025.
Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i być wyrażona w kwotach netto+ Vat (jeśli dotyczy)

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefon: 501774187.

Z poważaniem

Jacek Sulek